

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

RODZAJ ROBÓT: **DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ – ETAP I**

NAZWA INWESTYCJI: OGRODZENIA, DROGI, CHODNIKI, PARKINGI, PLACE
UTWARDZONE WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ORAZ
OŚWIECENIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI: ul. Mickiewicza 29, 24-100 Puławy
dz.nr 1021; 1022/2; 1018/2

INWESTOR: Województwo Lubelskie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe
im. Polskiego Czerwonego Krzyża

ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 29, 24-100 Puławy

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS: mgr inż. Tomasz Kozłowski

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2022

UWAGA: Przedmiar nie obejmuje rozbiórek i odtworzenia nawierzchni na obszarach objętych robotami drogowymi

WYKONAWCA:

mgr inż. Tomasz Kozłowski
Spec. inst. i urządzeń sanitarnych
Upr. bud. wyk.-proj. Nr 517/Lb/88
Data opracowania
sierpień 2022

DYREKTOR
Szkoła Policealna-
Medyczne Studium Zawodowe
im. PCK w Puławach
mgr Anna Berlińska

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

LP.	NAZWA DZIAŁU		OD	DO
1	ROBOTY ZIEMNE		1	4
2	ROBOTY INSTALACYJNE		5	8

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża

Rodzaj robót: Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej – Etap I

Adres budowy: ul. Mickiewicza 29, dz. nr 1021; 1022/2; 1018/2, 24-100 Puławy

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5	6
1. ROBOTY ZIEMNE					
1 d.1	Specyfikacja nr I	KNNR 1 0307-040-060	Wykopy ręczne liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV	1,50	m3
2 d.1	Specyfikacja nr I	KNKRB 01 0206-04-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, głębokość wykopów do 4,00 m. Kategoria gruntu III-IV	5,00	m3
3 d.1	Specyfikacja nr I	KNKRB 01 0319-04-050	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych przy szer. wykopu 1 m i głęb. do 6,0 m. Kategoria gruntu III-IV	24,00	m2
4 d.1	Specyfikacja nr I	KNNR 1 0214-050-060	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub. 25 cm. Grunt kat. III-IV	5,00	m3
2. ROBOTY INSTALACYJNE					
5 d.2	Specyfikacja nr I	KNNR 4 1408-010-060	Podbudowa z betonu chudego C8/10 pod studnie rewizyjną D6	0,10	m3
6 d.2	Specyfikacja nr I	KNNR 4 1408-010-060	Podbudowa z betonu C16/20 pod studnie rewizyjną D6	0,15	m3
7 d.2	Specyfikacja nr I	KNNR 4 1413-030-020	Studnia rewizyjna D6 z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie. Zestawienia prefabrykatów według projektu, rysunek nr 4/4	1,00	szt
8 d.2	Specyfikacja nr I	KNNR 4 1413-040-041	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie	1,00	0,5 m