

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień;

Kod CPV 45233000-9- Roboty w zakresie konstruowania i wykonywania nawierzchni dróg.

Rodzaj robót: DROGI MANWEWROWE, PARKINGI, CHODNIKI

Nazwa inwestycji: OGRODZENIA, DROGI, CHODNIKI, PLACE UTWARDZONE WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ORAZ OŚWIETLENIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI -

ul. Mickiewicza 29, 24-100 Puławy
Dz. nr 1021; 1022/2; 1018/2

INWESTOR -

Województwo Lubelskie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
Szkoła Policealna –Medyczne Studium Zawodowe
im. Polskiego Czerwonego Krzyża

ADRES INWESTORA-


ul. Mickiewicza 29, 24-100 Puławy

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr. inż. Marcin Gajewski

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2022

WYKONAWCA:


Data opracowania:
15.05.2022r

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp	Nazwa działu	od	do
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	6
2	Roboty ziemne	7	7
3	Regulacja pionowa studzienek i urządzeń podziemnych	8	8
4	Krawężniki i obrzeża betonowe	9	10
5	Parkingi i drogi manewrowe	11	15
6	Chodniki	16	19
7	Roboty wykończeniowe	20	20

PRZEDMIAR ROBÓT
Branża drogowa

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 400/(100*100)	ha ha	0.04	
				RAZEM	0.04
2 d.1	KSNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacją 10	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
3 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją 22	m m	22.00	
				RAZEM	22.00
4 d.1	KSNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.-piaskowej wraz z utylizacją 40	m ² m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
5 d.1	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie wraz z utylizacją 40	m ² m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
6 d.1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu i płyt betonowych gr. 15 cm mechanicznie wraz z utylizacją materiału z rozbiórki 220	m ² m ²	220.00	
				RAZEM	220.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
7 d.2	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowyład. 320*0.35	m ³ m ³	112.00	
				RAZEM	112.00
3 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH					
8 d.3	KNNR 6 1305-01+ kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych urządzeń podziemnych. 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4.00
4 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE					
9 d.4	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II 12+62	m m	74.00	
				RAZEM	74.00
10 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 12+62	m m	74.00	
				RAZEM	74.00
5 PARKINGI I DROGI MANEWRWOWE					
11 d.5	KNNR 6 0103-03 parkingi drogi manewrowe	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 25*5+1.2 320-126.2	m ² m ² m ²	126.20 193.80	
				RAZEM	320.00
12 d.5	KNNR 6 0109-01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa gr. 12cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą. 320	m ² m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
13 d.5	KNNR 6 0109-02	Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=5,0MPa gr. 15cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą. 320	m ² m ²	320.00	
				RAZEM	320.00

PRZEDMIAR ROBÓT
Branża drogowa

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 126.2	m ² m ²	126.20	
				RAZEM	126.20
15 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia dróg manewrowych z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 193.8	m ² m ²	193.80	
				RAZEM	193.80
6 CHODNIKI					
16 d.6	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości chodników 30+15	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
17 d.6	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 45	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
18 d.6	KNNR 6 0109-02	Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą. 45	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
19 d.6	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 45	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
20 d.7	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zieleńców ręcznie w gruntach kat.I-III za krawężnikami i obrzeżami betonowymi 60	m ² m ²	60.00	
				RAZEM	60.00