

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : OGRODZENIA, DROGI, CHODNIKI, PARKINGI,
PLACE UTWARDZONE WRAZ Z KANALIZACJĄ
DESZCZOWĄ ORAZ OŚWIETLENIEM TERENU,

ADRES INWESTYCJI : Puławy ul. Mickiewicza 29
dz. nr ew. 1021; 1022/2; 1018/2
w obrębie Puławy Miasto
jednostce ewidencyjnej Puławy

INWESTOR : Województwo Lubelskie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
Szkoła Policealna -Medyczne Studium Zawodowe
im. Polskiego Czerwonego Krzyża

ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 29 24-100 Puławy

WYKONAWCA :
mgr inż. Maciej Brzostek

INWESTOR :
Województwo Lubelskie
ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin Szkoła
Policealna – Medyczne Studium Zawodowe
im. Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Mickiewicza 29 24-100 Puławy

Data opracowania
kwiecień 2022



Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	DEMONTAŻ	1	1
2	ZASILANIE	2	5
3	SŁUPY OŚWIETLENIOWE	6	8
4	LINIA KABLOWA	9	16
5	POMIARY POWYKONAWCZE	17	19

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DEMONTAŻ			
1 d.1	E-0510 3100-01	Ręczny demontaż parkowych słupów oświetleniowych wraz z oprawą 4	słup słup	4.00	
				RAZEM	4.00
2		ZASILANIE			
2 d.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 4	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
3 d.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 4	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
4 d.2	KNNR 5 0101-06	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
5 d.2	KNNR 5 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - rozdzielnica ROT z wyposażeniem wg schematu 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		SŁUPY OŚWIETLENIOWE			
6 d.3	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
7 d.3	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m przewód YDY 3x1,5mm ² 9	kpl.pr zew. kpl.pr zew.	9.00	
				RAZEM	9.00
8 d.3	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED 33W 4000K 5050 lm 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
4		LINIA KABLOWA			
9 d.4	KNNR 5 0701-04	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II 166*0.8*0.4	m ³ m ³	53.12	
				RAZEM	53.12
10 d.4	KNNR 5 0702-04	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II 166*0.4*0.8	m ³ m ³	53.12	
				RAZEM	53.12
11 d.4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm rura karobowana dwuwarstwowa sztywna śr. zewn. 75 mm 45	m m	45.00	
				RAZEM	45.00
12 d.4	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 5x4mm ² 166-45	m m	121.00	
				RAZEM	121.00
13 d.4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach YKY 4x25mm ² 45	m m	45.00	
				RAZEM	45.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR 5 d.4 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w fundamentach słupów YAKY 5x4mm ² 33	m m	33.00	
				RAZEM	33.00
15	KNNR 5 d.4 1203-02	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm ² pod zaciski lub bolce 40	szt.ży ł szt.ży ł	40.00	
				RAZEM	40.00
16	KNNR 5 d.4 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych słup nr 1 i nr 9 płaskownik PFe/Zn 25x4mm 60	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
5		POMIARY POWYKONAWCZE			
17		Obsługa geodezyjna	szt		
d.5		1	szt	1	
				RAZEM	1
18	KNNR 5 d.5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNNR 5 d.5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2.00	
				RAZEM	2.00