

PRZEDMIAR ROBÓT
Branża drogowa

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (420+98)/(100*100)	ha ha	0.05	
				RAZEM	0.05
2 d.1	KSNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacją 40+26+10	m m	76.00	
				RAZEM	76.00
3 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją 22	m m	22.00	
				RAZEM	22.00
4 d.1	KSNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.-piaskowej wraz z utylizacją 8	m ² m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
5 d.1	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicznie wraz z utylizacją 38	m ² m ²	38.00	
				RAZEM	38.00
6 d.1	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych chodnikowych wraz z utylizacją 44	m ² m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
7 d.1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni betonowej/ asfaltowej gr. 15-20 cm mechanicznie wraz z utylizacją materiału z rozbiórki 340	m ² m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
8 d.2	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z trans.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad. 420*0.35	m ³ m ³	147.00	
				RAZEM	147.00
3 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH					
9 d.3	KNNR 6 1305-01+ kalkulacja własna	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych urządzeń podziemnych. 3	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00
4 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE					
10 d.4	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II 175.5+42	m m	217.50	
				RAZEM	217.50
11 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 80+50+29+12+4.5	m m	175.50	
				RAZEM	175.50
12 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławach z betonu C8/10 z oporem 8+30+4	m m	42.00	
				RAZEM	42.00
5 PARKINGI I DROGI MANEWRWOWE					
13 d.5	KNNR 6 0103-03 parkingi	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 420	m ² m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
14 d.5	KNNR 6 0109-01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa gr. 12cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą.	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT
Branża drogowa

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		420	m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
15 d.5	KNNR 6 0109-02	Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=5,0MPa gr. 15cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą. 420	m ² m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
16 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia dróg manewrowych z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 420	m ² m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
6 CHODNIKI					
17 d.6	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości chodników 98	m ² m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
18 d.6	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 98	m ² m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
19 d.6	KNNR 6 0109-02	Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa gr. 15cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą. 98	m ² m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
20 d.6	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 98	m ² m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
21 d.7	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zieleńców ręcznie w gruntach kat.I-III za krawężnikami i obrzeżami betonowymi 217.5*1	m ² m ²	217.50	
				RAZEM	217.50